



**Gemeinde Oftersheim  
Rhein - Neckar - Kreis**

**Öffentliche Ausschreibung**

Die Gemeinde Oftersheim schreibt gemäß VOB öffentlich aus:

Bauvorhaben: Neubau eines Kindergartens, Albert-Schweitzer-Straße 43

Ausführungsort: Oftersheim, Rhein – Neckar – Kreis

Ausgabe der Unterlagen: **ab 25.05.2010, 10.00 Uhr**, Ortsbauamt, Zimmer 4  
Eichendorffstraße 2, 68723 Oftersheim

Submissionstermin: **22.06.2010,**  
**Stahlbauarbeiten 10.00 Uhr**  
**Metall- u. Verglasungsarbeiten 10.20 Uhr**  
**Holzfensterarbeiten 10.40 Uhr**  
**Trockenbauarbeiten 11.00 Uhr**  
**Heizungsinstallationen 11.20 Uhr**  
**Sanitär- und Lüftungsinstallationen 11.40 Uhr**  
**Elektroinstallation 12.00 Uhr**  
Ortsbauamt, Bürgersaal, 2. OG,  
Eichendorffstraße 2, 68723 Oftersheim

Gewerke /  
Umfang der Arbeiten:

**Stahlbauarbeiten**

1 / Treppen-,Brüstungs- und Balkongeländer ca. 60 m  
2 / Außenfluchttreppe 1 gesch. gerade mit Zwischenpodest  
feuerverzinkt mit Gitterroststufen, Staketengeländer  
3 / Vordach abgehängt mit 4 Stahlstützen Größe: 2,60 x 10,15m

Ausführungsfrist: März 2011

**Metallbau- u. Verglasungsarbeiten**

1 / Aluminiumelemente Pfosten-Riegel-Konstruktion 54 m<sup>2</sup>  
2 / Alu- Fensterelemente, System AWS 75.SI 235m<sup>2</sup>  
3 / 2 Alu-Brandschutztür-Elemente T-30 RS 6 m<sup>2</sup>  
4 / Alu-Jalousien 200 m<sup>2</sup>

Ausführungsfrist: Januar 2011

**Holzfensterarbeiten**

Einzelfenster 42 = Rolladenarbeiten Fläche 90 m<sup>2</sup>

Ausführungsfrist: Januar 2011

**Trockenbauarbeiten**

1 / Metallständerwände W112	750m <sup>2</sup>
2 / Vorsatzschale, Metallständerwand	100m <sup>2</sup>
3 / Akustikdesignplatten-Decke	136m <sup>2</sup>
4 / OWA -coustic - Unterdecke System 3	235m <sup>2</sup>

Ausführungsfrist: Januar 2011

**Heizungsinstallationen**

Wärmepumpe 18,5kW und Gas-Brennwertkessel mit 45kW  
inkl. Pufferspeicher, Pumpen, Armaturen etc.  
350 lfm Stahlrohrleitungen von DN50 bis R ½“ und Zubehör  
1050 m<sup>2</sup> Fußbodenheizung und Zubehör  
Dämmarbeiten  
Ausführungsfrist: Beginn Rohinstallation Dez. 2010

### Sanitärinstallationen

44 St. Sanitärgegenstände mit Zu- und Ablaufarmaturen  
100 m<sup>2</sup> Vorwandinstallationssystem  
390 lfm Trinkwasserleitungen DN 40 bis DN 12 mit Formstücken  
200 lfm Abwasserleitungen DN 100 bis DN40  
Elektrodurchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung  
Installationen zur Entlüftung innen liegender Räume  
Dämmarbeiten  
Ausführungsfrist: Beginn Rohinstallation Dez. 2010

### Elektroinstallationen

4 St. Verteiler  
ca. 9.500 m Kabel und Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> -  
5 x 10 mm<sup>2</sup>, Installationskabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm -  
4 x 2 x 0,8 mm  
ca. 420 St. Installationsgeräte  
ca. 200 St. Leuchten mit Leuchtmitteln  
Ausführungsfrist: Beginn Rohinstallation Dez. 2010

Gebühr Vergabeunterlagen:	Stahlbauarbeiten	12,00 €
	Metall- u. Verglasungsarbeiten	20,00 €
	Holzfensterarbeiten	12,00 €
	Trockenbauarbeiten	15,00 €
	Heizungsinstallation	18,00 €
	Sanitärinstallation	18,00 €
	Elektroinstallation	18,00 €

**je Doppelexemplar bei Versand zuzüglich 5,00 €**

Bezahlung der Schutzgebühr für die Vergabeunterlagen durch Verrechnungsscheck. Die Kosten werden nicht erstattet.

5 % Vertragserfüllungsbürgschaft  
3 % Gewährleistungsbürgschaft

Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters sind zu erbringen.

Zuschlags – und Bindefrist : endet am 22.07.2010

Prüfstelle: Landratsamt, Rhein – Neckar – Kreis in Heidelberg

Gez.: Baust, Bürgermeister